

Projekt pn.: „**Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne**”
współfinansowany **jest** ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

GMINA OLSZANICA
OLSZANICA 81
38-722 OLSZANICA

Znak sprawy: RRG.271.1.23.2018

Olszanica, 11.10.2018r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „**Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne**”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający- Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81 **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)** wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Dotyczy zapisu w SIWZ pkt 4.2.3.

Wnioskujemy o uznanie przez Zamawiającego zapisu :

a) w zakresie części 2 Zamówienia:

co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, z których każda : polegała na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej lub deszczowej o długości sieci min. 5 km.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie i nie wyraża zgody na ich zmianę.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o podanie kolejności ważności dokumentów załączonych materiałach przetargowych w przypadku rozbieżności pomiędzy nimi.

Odpowiedź.

Kolejność ważności dokumentów została określona przez Zamawiającego w **załączniku nr 2 do SIWZ - § 1 pkt 4.**

Pytanie nr 3

Z uwagi na rozbieżności w wymaganiach dotyczących rur np. Specyfikacja Techniczna rury typ „S”, Opis Techniczny rury typ „S” a w Przedmiarze Robót rury typ „N”, typ „S” lite. Prosimy o jednoznaczne określenie wymagań dotyczących rur przewodowych grawitacyjnych.

Odpowiedź

Do wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy użyć rur PVC-U klasy „S”.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PCV z rdzeniem spienionym.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur PVC z rdzeniem spienionym.

Projekt pn.: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur klasy „N” lub „L” w terenach zielonych

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur klasy „N” lub „L”. Do wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy użyć rur PVC-u klasy „S”.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania studzienki DN 400mm w zamian za studzienki DN 425mm.

Odpowiedź

Do wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy użyć studzienki DN 425 mm.

Pytanie nr 7

Dotyczy instalacji elektrycznych części 1a: Prosimy o zamieszczenie poprawnego przedmiaru robót, dotyczącego” przyłącza energetycznego”, gdyż załączony na stronie jest taki sam jak przedmiar „sieci i instalacje elektryczne.

Odpowiedź.

Zamawiający zamieścił przedmiar – „Przyłącze elektryczne - oczyszczalnia” na dysku https://drive.google.com/drive/folders/15WmEs_1TZrun9C_TWVqPrFUyQ8TdDduc w miejsce przedmiaru „Przyłącze energetyczne”.

Pytanie nr 8

Zgodnie z zapisami STWiORB 11, pkt. 2.2 należy zastosować : „Rury kielichowe z PVC o średnicy 160x 4,7mm, 200x5,9 mm, 250x7,3mm oraz 315x9,2mm łączone na wcisk zgodnie z normą PN-EN: 1401-1:2009” tymczasem zgodnie z przedmiarem robót, poz. nr 53 należy zastosować rury fi 160mm PVC SN4 SDR 41. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Do wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy użyć rur PVC-U klasy „S”.

Pytanie nr 9

W przedmiarach robót brak jest pozycji kosztorysowej związanej z wykonaniem przewiertu rurą stalową fi 406,4x10,0 mm. Występuje jedynie pozycja na wykonanie przewiertów o śr. 400mm rurami PEHD. Prosimy o jego uzupełnienie w przedmiotowym zakresie.

Odpowiedź

Wyceniając pozycję kosztorysową nr 98 (d 1.4.1) „Rura przewiertowa stalowa o śr. nom. 400 mm” proszę uwzględnić również koszt wykonania przewiertu śr. 400 mm rurami stalowymi.

Projekt pn.: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Pytanie nr 10

W dokumentacji projektowej brak jest szczegółowych danych w zakresie monitoringu pompowni ścieków. Brakuje informacji dotyczącej sterownika, modemu itd. Jeżeli natomiast na terenie gminy jest już system monitoringu prosimy określenie jaki to system oraz jakiego operatora.

Odpowiedź

Monitoring przepompowni obejmuje:

- sygnalizację pracy,
- sygnalizację poziomów,
- sygnalizację awarii,
- sygnalizację braku zasilania,
- sygnalizację włamania,
- analiza czasu pracy,
- parametry energii elektrycznej zasilającej przepompownię.

Sygnał przesyłać w systemie GPS – GPRS.

Na terenie Gminy Olszanica nie ma systemu monitoringu. Zamawiający nie może podać nazwy producenta i typu sterownika a także modemu zgodnie z ustawą p.z.p.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie że w zakres zadania nie wchodzi wykonanie przyłączy do budynków.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że w zakres zadania nie wchodzi wykonanie przyłączy do budynków.

Zamawiający informuję że treść SIWZ pozostaje bez zmian.

W O T
ngr inż. Krzysztof Zapala



