

$$\begin{array}{r} 0.000 \\ 376.21 \end{array}$$

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233226-9	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1585 w km 0+000 - 0+107 w miejscowości Olszanica			
1	KNR 4-04	Rozebranie 2 budynków gospodarczych z pustaków typu 'Muranów' w budynkach	m ³		
d.1	0104-03	o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - materiał z rozbiórki przeznaczyć na podbudowę drogi.			
	analogia	0,25*((7,50+5,00)*2*3,00+(4,35+2,13)*2*2,00)	m ³	25,230	
				RAZEM	25,230
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 15 cm			
		107,00*2,70	m ²	288,900	
				RAZEM	288,900
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	107,00*2,70	m ²	288,900	
				RAZEM	288,900
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	107,00*2,70	m ²	288,900	
				RAZEM	288,900
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia (kliniec) - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1	0204-05	107,00*2,70	m ²	288,900	
				RAZEM	288,900