

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233226-9	Przebudowa drogi w km 1+051 - 1+251			
1	KNNR 6 1301-	Plantowanie poboczy i rowu - wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania	m ²		
d.1	05	10 cm			
	analogia	2*0,40*255+1,00*200,00	m ²	404,000	
				RAZEM	404,000
2	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	07				
	analogia	3,20*200	m ²	640,000	
				RAZEM	640,000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca	m ²		
d.1	0310-01	asfaltowa - profilowanie - grubość po zagęszcz.śr. 4 cm			
	analogia	3,20*200,00	m ²	640,000	
				RAZEM	640,000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warst-	m ²		
d.1	0312-05	wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm			
		Krotność = 1,25			
		3,20*200,00	m ²	640,000	
				RAZEM	640,000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość	m ²		
d.1	0204-05	po zagęszczeniu 7 cm			
		2*0,50*200,00	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000