

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233226-9	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w km 0+000 - 0+087 na dz. nr 380 w Stefkowej			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 15 cm			
	analogia	Krotność = 0,75			
		87,00*2,70	m ²	234,900	
				RAZEM	234,900
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05				
	analogia				
		69,00*2,70	m ²	186,300	
				RAZEM	186,300
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0312-01				
		87,00*2,70	m ²	234,900	
				RAZEM	234,900
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0312-05				
		87,00*2,70+0,5*3*4,00	m ²	240,900	
				RAZEM	240,900
5	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1	0204-05				
		87,00*0,30*2	m ²	52,200	
				RAZEM	52,200