

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233226-9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 25 w miejscowości Orelec			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 18 cm			
	0101-02	400,00*3,00	m ²	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-04	wierzchni w gruncie kat. I-IV			
		400,00*3,00	m ²	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 16	m ²		
d.1	0114-05	cm			
		400,00*3,00	m ²	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia (kliniec) - grubość	m ²		
d.1	0204-05	po zagęszczeniu 8 cm			
		400,00*3,00	m ²	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
5	KNR 6 1302-	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp	m		
d.1	01				
	analogia	400,00	m	400,000	
				RAZEM	400,000
6	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami z drogi - rury o śr. 40 cm	m		
d.1	0605-06				
		5*6,00	m	30,000	
				RAZEM	30,000