

Olszanica, dnia 15.09.2022 r.

Znak sprawy: **RRG.271.1.6.2022**

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: **„Rozwój obszaru LSR poprzez budowę obiektów małej architektury pod nazwą: Skweru pieszo-rowerowego w Olszanicy”**

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie z dnia 09.09.2022 r.:

Proszę o informacje jaki budżet jest przewidziany na wykonanie zamówienia pt. „Rozwój obszaru LSR poprzez budowę obiektów małej architektury pod nazwą: Skweru pieszo-rowerowego w Olszanicy”

Odpowiedź Zamawiającego:

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 330007,17.zł

Jednocześnie Zamawiający informuje, że jeżeli po otwarciu ofert okaże się, że ceny ofert przekroczą kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to dopiero na tym etapie (po wstępnej ocenie ofert) Zamawiający dokona analizy możliwości finansowych i zdecyduje o ewentualnym zwiększeniu (lub nie) środków na sfinansowanie zamówienia.

- B.** Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” poprzez uzupełnienie treści Załącznika Nr 1 do SWZ o następujące parametry/wymagania:**

7. Obrzeża i nawierzchnie - 1050 m² - Wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika z kostki betonowej o gr 6 cm.

8. Oświetlenie - 10 kpl. – Zakup i montaż opraw parkowych LED o mocy min. 12 W.

Do oświetlenia stosować źródła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305 lub równoważne (ocena zgodności z wymienionymi wymaganiami odbędzie się na etapie realizacji umowy). Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych należy stosować oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i klasą ochronności I. Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nie-rdzewnych.

Słupy metalowe:

Projektowane oprawy należy montować na słupach ok. trzymetrowych cylindrycznych stożkowych na fundamencie prefabrykowanym. Projektowane oprawy montować na szczycie słupa.

Układanie kabli:

Kabel YAKY 4x25mm² układać z zachowaniem postanowień PN-76/E-05125 lub równoważnej przy temp. otoczenia nie niższej niż 0 °C. Kabel ziemny układać w rowie o głębokości około 0,8 m na 10 cm podsypce i nasypce piaskowej, a następnie przykryć 25-cio centymetrową warstwą ziemi oraz folią PCV koloru niebieskiego (o szerokości 25 cm). W wykopie kabel układać w linii falistej z zapasem około 3%. Kabel układać zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Montaż opraw

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i konstrukcji wsporczych. Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż YDY 3x2,5 mm². Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

Uziemienie

Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceńowych.

Zaleca się wykonywanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem oświetleniowym, bednarkę ocynkowaną 25 x 4 mm, która następnie powinna być wprowadzona do wnęk latarni, połączona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogą spełniać również rolę zacisków probierczych.

Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,6 m i powinna być zasypana gruntem bez kamieni, żwiru i gruzu.

Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy układać przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm². Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi

Sterowanie oświetleniem:

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie z użyciem zegara astronomicznego.

9. Ławki - 10 szt. – Zakup i montaż kompletnych ławek parkowych, profilowanych stalowych, siedzisk z listew drewnianych o dł. min. 160 cm.

- C. Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
- D. W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 19.09.2022 r., godzina 12:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: 23.09.2022 r., godzina 12:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 19.09.2022 r., godzina 12:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 23.09.2022 r., godzina 12:30.

Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18.10.2022 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22.10.2022 r.

E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00331849/01 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zmiany postępowania opublikowanego na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

G. W załączeniu:

1) Zmiana ogłoszenia z dnia 15.09.2022 r. nr 2022/BZP 00350122/01

W Ó J T

mgr inż. Krzysztof Zapala

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)