

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233226-9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 447 w miejscowości Olszanica			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 370,00*3,00	m ²	1 110,000	
				RAZEM	1 110,000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-05	15 cm 370,00*3,00	m ²	1 110,000	
				RAZEM	1 110,000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia (kliniec) - gru-	m ²		
d.1	0204-05	bość po zagęszczeniu 8 cm 370,00*3,00	m ²	1 110,000	
				RAZEM	1 110,000
4	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 10 cm	m		
d.1	1302-01	320,00	m	320,000	
				RAZEM	320,000
5	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV karbowane dwupłaszczowe o śr. 40	m		
d.1	0605-06	cm 3*6,00	m	18,000	
				RAZEM	18,000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym	m ²		
d.1	0201-03	gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm 370,00*0,20*2	m ²	148,000	
				RAZEM	148,000