

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DACH			
1	KNR-W 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej wieńca żelbetowego	m ²		
d.1	0201-02				
	analogia	2*0,25*2*(14,70+5,40)	m ²	20,100	
				RAZEM	20,100
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6 mm	kg		
d.1	0202-01				
	analogia	3*1,10*2*(14,70+5,40)*0,222	kg	29,451	
				RAZEM	29,451
3	KNR-W 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 12 mm	kg		
d.1	0202-03				
	analogia	4*(14,70+5,40)*0,888	kg	71,395	
				RAZEM	71,395
4	KNR 2-02	Stropy z pustaków typu DZ- wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m ³		
d.1	0212-12				
	analogia	0,30*0,25*2*(14,70+5,40)	m ³	3,015	
				RAZEM	3,015
5	KNR 2-02	Wentylacyjne kanały z pustaków prefabrykowanych	m		
d.1	0122-07				
	analogia	2*3,10	m	6,200	
				RAZEM	6,200
6	KNR 2-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.1	0406-02		drew.		
		0,16*0,16*2*15,76	m ³	0,807	
			drew.		
				RAZEM	0,807
7	KNR 2-02	Krokwie i jętki zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej + kontrłaty	m ³		
d.1	0408-03				
		0,16*0,08*17*(5,00+4,70+1,93)+0,025*0,06*17*(5,00+4,70)	m ³	2,778	
				RAZEM	2,778
8	NNR 2	Izolacja z folii półprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	0604-02				
		15,76*(5,00+4,70)	m ²	152,872	
				RAZEM	152,872
9	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1	0410-04				
		15,76*(5,00+4,70)	m ²	152,872	
				RAZEM	152,872
10	NNRNB 202	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²		
d.1	0535-04				
		15,76*(5,00+4,70)	m ²	152,872	
				RAZEM	152,872
11	NNRNB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1	0541-01				
		(0,25+0,33)*15,76+0,25*2*(5,00+4,00)	m ²	13,641	
				RAZEM	13,641
12	NNRNB 202	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
d.1	0546-01				
		15,76*2	m	31,520	
				RAZEM	31,520
13	NNRNB 202	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 80 mm	m		
d.1	0550-02				
		2*(3,30+3,00)	m	12,600	
				RAZEM	12,600

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - deska czołowa, podbicie	m ²		
d.1	0410-01	okapów i deskowanie ścian szczytowych - deski strugane i lakierowane bejcola-			
	analogia	kierem lub drewnochronem			
		0,22*15,76*2+2*0,50*(14,70+5,00+4,70)+2*0,5*3,09*4,00	m ²	43,694	
				RAZEM	43,694
15	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne poziome z wełny mineralnej gr. 20 cm układanej na sucho	m ²		
d.1	0612-03				
	analogia	6,00*14,70	m ²	88,200	
				RAZEM	88,200
16	KNNR 2	Izolacja z folii półprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	0604-02				
	analogia	6,00*14,70	m ²	88,200	
				RAZEM	88,200